

«О вводе преискуранта по подключению и оказанию дополнительных услуг для абонентов физических лиц проживающих в таунхаусах п. Новосадовый, ул. Осенняя, ул. 3-й Осенний проезд по услугам предоставления широкополосного доступа к сети интернет по технологии GPON»

ПРЕЙСКУРАНТ для физических лиц (таунхаусы в п. Новосадовый, ул. Осенняя, ул. 3-й Осенний проезд).

Услуга «ИНТЕРНЕТ» по технологии GPON.

№ п/п	Наименование услуги	Единоразовые платежи, руб.	
		Ед. изм.	Цена
1	Подключение услуги доступа к сети Интернет новому абоненту. Работы включают в себя: - ввод оптического кабеля в помещение со сверлением одного отверстия; - прокладка оптического кабеля открытым способом (до 75 метров); - оконечивание оптического кабеля; - установка и настройка оптического абонентского терминала; - прокладка УТР кабеля открытым способом внутри помещения (до 15 метров); - обжимка УТР кабеля на стороне абонента; - настройка Интернет-соединения на одном устройстве (стационарный ПК, ноутбук, планшет, смартфон); - демонстрация услуги.		6 900
2	Повторное подключение, если абонент отключен свыше 3 месяцев		150
3	Повторное подключение, если абонент отключен свыше 6 месяцев		300
4	Переоформление договора без настройки оборудования	шт.	150
5	Предоставление реального IP-адреса	шт.	200
6	Доплата к абонентской плате при предоставлении IP- адреса (ежемесячно)	шт.	100

Прейскурант на дополнительные услуги.

Вызов мастера на дом для оказания дополнительных услуг – 250 рублей.

№ п/п	Виды дополнительных услуг	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Регистрация аккаунта в социальной сети	шт.	100
2	Регистрация электронного почтового ящика	шт.	100
3	Регистрация аккаунта в службе Skype	шт.	100
4	Регистрация аккаунта на Интернет-ресурсе (сайт, форум)	шт.	100
5	Повторная настройка роутера, WiFi роутера	устройство	300
6	Настройка подключения Интернет на телевизоре (SMART)	устройство	300
7	Настройка подключения к сети интернет на компьютере или мобильном устройстве	устройство	300
8	Диагностика абонентской линии	шт.	300
9	Восстановление поврежденной абонентской линии (без учета материалов)	шт.	1 000
10	Замена коннектора (разъем RJ-45) в помещении клиента (с учетом материалов)	шт.	100
11	Установка одной абонентской розетки для открытой проводки (оборудование клиента)	шт.	150
12	Коммутация абонентской розетки для открытой и скрытой проводки	шт.	100
13	Монтаж кабель - канала (без учета материалов)	м	25
14	Прокладка кабеля в кабель – канале (без учета материалов)	м	50
15	Прокладка кабеля по бетонной (кирпичной) стене внутри помещения с креплением на скобах (норматив 3 скобы на 1 п\м) (без учета материалов)	м	20
16	Прокладка кабеля по стене внутри помещения с креплением на дюбель - хомутах (норматив 3 дюбель - хомута на 1 п\м) (без учета материалов)	м	25
17	Прокладка кабеля по деревянной стене внутри помещения с креплением на скобах (норматив 3 скобы на 1п\м) (без учета материалов)	м	10
18	Прокладка кабеля по плинтусу внутри помещения с креплением на скобах (норматив 3 скобы на 1 п\м) (без учета материалов)	м	25
19	Прокладка кабеля в плинтусе с наличием кабель – канала (без учета материалов)	м	50
20	Сверление одного отверстия в рамках дверей, окон и т. п. (кроме металлических)	шт.	30
21	Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной более 400 мм.	шт.	250
22	Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной до 400 мм, в металлических рамках дверей и перегородках из металла.	шт.	200
23	Прокладка кабеля в металлорукаве на любых несущих поверхностях (без учета материалов)	м	150
24	Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПВХ на любых несущих поверхностях (без учета материалов)	м	50

25	Сварка оптического волокна (без учета материалов)	шт.	500
----	---	-----	-----

Расходные материалы.

№ п/п	Виды материалов, оборудования	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Скоба круглая	шт.	10
2	Дюбель-хомут	шт.	15
3	Дюбель-гвоздь	шт.	15
4	Кабель UTP 2 пары	м	15
5	Кабель UTP 4 пары	м	15
6	Разъем RJ-45	шт.	15
7	Розетка RJ-45	шт.	60
8	Розетка RJ-45x2	шт.	100
9	Скотч-Лок изолированный (K2)	шт.	15
10	Хомут	шт.	10
11	Абонентский оптический терминал Eltex ONT NTU-1	шт.	4 000
12	Адаптер проходной	шт.	20
13	Розетка оптическая SNR-FTB-02S	шт.	50
14	Патч-корд оптический SC/APC- SC/APC 3 м.	шт.	150
15	Патч-корд SC/APC SC/APC 03 м 3.0 мм	шт.	120
16	Кабель ОКПАнг (А) - HF-1 657А	м	12
17	Металлорукав	м	124
18	Труба гофрированная ПВХ	м	50
19	Кабельный канал (2м)	шт.	70
20	Труба ПЭ	м	52
21	Крепеж для ПЭ трубы	шт.	14
22	Wi-Fi роутер Eltex RG-35-WAC	шт.	2880
23	Wi-Fi роутер Tp-Link (TL-WR850N)	шт.	1200
24	Wi-Fi роутер Tp-Link (Archer C20(ISP))	шт.	2100
25	Wi-Fi роутер Tp-Link (Archer C5)	шт.	2880

Примечания:

- Цены указаны без учета НДС.
- В стандартную установку согласно п.1 Прейскуранта входят материалы:
-абонентский оптический терминал Eltex ONT NTU-1 (1 шт.)
-кабель ОКПАнг (А) - HF-1 657А (до 75 м.)
-кабель UTP (до 15 м.)
-разъем RJ-45 (2 шт.)
-адаптер проходной (1 шт.)
-патч-корд SC/APC SC/APS 03 м 3.0 мм (1 шт.)
-розетка оптическая SNR-FTB-02S (1 шт.)
-патч-корд оптический SC/APC- SC/APC 3 м (1 шт.)
- Работы по подключению и настройке дополнительных устройств (стационарные ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны), производятся платно.
- Плата за подключение может отличаться от указанной, в случае необходимости проведения дополнительных работ.
- По завершению монтажных работ подписывается акт с указанием выполненных работ и использованных расходных материалов.
- Оплата услуг производится наличными при проведении работ по квитанции технику.
- В случае если заказчик предполагает прокладку кабеля в кабель - канале или трубе (в том числе гофрированной), то данные материалы предоставляются заказчиком услуги.
- При заказе услуги, связанной с работой с кабелем или розеткой, заказчик обязан до прихода мастера обеспечить беспрепятственный, свободный доступ к данным объектам. (Например: предполагается прокладка кабеля в кабель - канале плинтуса, заказчик обязан убрать мебель, предметы интерьера, бытовую технику и т. п. предметы не менее чем на 1 метр от предполагаемой трассы прокладки кабеля, а также от розеток, подключаемых к данному кабелю).
- Если при прокладке кабеля предполагается его монтаж под наличниками дверей или арок, то заказчик обязан самостоятельно, до прихода мастера, демонтировать данные наличники.