

ПРЕЙСКУРАНТ для физических лиц.
Услуга «ИНТЕРНЕТ» по технологии GPON в МКД

№ п/п	Наименование услуги	Единовременные платежи, руб.	
		Ед. изм.	Цена
1	Подключение услуги доступа к сети Интернет новому абоненту. Работы включают в себя: - ввод оптического кабеля в помещение со сверлением одного отверстия; - прокладка оптического кабеля открытым способом (до 75 метров); - оконечивание оптического кабеля; - установка и настройка оптического абонентского терминала; - прокладка UTP кабеля открытым способом внутри помещения (до 3-х метров); - обжимка UTP кабеля на стороне абонента; - настройка Интернет-соединения на одном устройстве (стационарный ПК, ноутбук, планшет, смартфон); - демонстрация услуги.		1500
2	Повторное подключение, если абонент отключен свыше 6 месяцев, при наличии у абонента Абонентского оптического терминала и кабельной разводки в доме, при условии ненужности выезда мастера.		300
3	Перемещение интернет линии, включая выезд техника (без учета материалов, расход материалов оплачивается на дому по квитанции)		1200
4	Переоформление договора без настройки оборудования	шт.	200
5	Предоставление реального IP-адреса	шт.	225
6	Доплата к абонентской плате при предоставлении IP- адреса (ежемесячно)	шт.	110

Прејскурант на дополнительные услуги.

Вызов мастера на дом для оказания дополнительных услуг – 600 рублей.

№ п/п	Виды дополнительных услуг	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Регистрация аккаунта в социальной сети	шт.	175
2	Регистрация электронного почтового ящика	шт.	175
3	Регистрация аккаунта в службе Skype	шт.	175
4	Регистрация аккаунта на Интернет-ресурсе (сайт, форум)	шт.	175
5	Повторная настройка роутера, WiFi роутера	устройство	500
6	Настройка подключения Интернет на телевизоре (SMART)	устройство	350
7	Настройка подключения к сети интернет на компьютере или мобильном устройстве	устройство	350
8	Диагностика абонентской линии	шт.	300
9	Восстановление поврежденной абонентской линии (без учета материалов)	шт.	1500
10	Замена коннектора в помещении клиента (с учетом материалов)	шт.	160
11	Установка одной абонентской розетки для открытой проводки (оборудование клиента)	шт.	220
12	Коммутация абонентской розетки для открытой и скрытой проводки	шт.	175
13	Монтаж кабель - канала (без учета материалов)	м	40
14	Прокладка кабеля в кабель – канале (без учета материалов)	м	60
15	Прокладка кабеля по бетонной (кирпичной) стене внутри помещения с креплением на скобах (норматив 3 скобы на 1 п\м) (без учета материалов)	м	40
16	Прокладка кабеля по стене внутри помещения с креплением на дюбель - хомутах (норматив 3 дюбель - хомута на 1 п\м) (без учета материалов)	м	40
17	Прокладка кабеля по деревянной стене внутри помещения с креплением на скобах (норматив 3 скобы на 1п\м) (без учета материалов)	м	25
18	Прокладка кабеля по плинтусу внутри помещения с креплением на скобах (норматив 3 скобы на 1 п\м) (без учета материалов)	м	30
19	Прокладка кабеля в плинтусе с наличием кабель – канала (без учета материалов)	м	60
20	Сверление одного отверстия в рамах дверей, окон и т.п. (кроме металлических)	шт.	40
21	Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной более 400 мм.	шт.	350
22	Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной до 400 мм, в металлических рамах дверей и перегородках из металла.	шт.	350
23	Прокладка кабеля в металлорукаве на любых несущих поверхностях (без учета материалов)	м	200
24	Прокладка кабеля в металлорукаве, в грунте глубиной не более 20 см. (без учета материалов)	м	700

25	Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПВХ на любых несущих поверхностях (без учета материалов)	м	75
26	Сварка оптического волокна (без учета материалов)	шт.	700

Расходные материалы.

№ п/п	Виды материалов, оборудования	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Скоба 4 мм.	шт.	25
2	Скоба 5 мм.	шт.	25
3	Дюбель-хомут 5-10 мм.	шт.	30
4	Дюбель-гвоздь 6,0x40	шт.	30
5	Кабель УТР 2 пары	м	30
6	Кабель УТР 4 пары	м	35
7	Разъем RJ-45	шт.	30
8	Розетка RJ-45	шт.	120
9	Розетка RJ-45x2	шт.	120
10	Скотч-Лок изолированный (K2)	шт.	30
11	Хомут.	шт.	20
12	Абонентский оптический терминал Eltex ONT NTU-1	шт.	4200
13	Адаптер проходной SC/APC - SC/APC	шт.	35
14	Розетка оптическая SNR-FTB-02S	шт.	120
15	Патч-корд оптический SC/APC- SC/APC 3 м.	шт.	220
16	Кабель оптический ОЦПс-1А1(1x1) -1,5	м	130
17	Зажим анкерный НЗМ	шт.	120
18	Анкерный болт	шт.	60
19	Металлорукав в ПВХ изоляции D18 мм.	м	200
20	Труба гофрированная ПВХ 20 мм. с крепежом	шт.	80
21	Труба гофрированная ПВХ 16 мм. с крепежом	шт.	55
22	Кабельный канал 15x10, белый	м	50
23	Труба ПЭ PN10 20x2,0	м	80
24	Крепеж для ПЭ трубы	шт.	30
25	Муфта оптическая	шт.	1500
26	Wi-Fi роутер Tp-Link (TL-WR850N)	шт.	2000
27	Wi-Fi роутер Tp-Link (Archer C20(ISP)	шт.	3300
28	Wi-Fi роутер Tp-Link (Archer C6)	шт.	4400
29	IPTV/OTT Медиацентр TVIP S-Box	шт.	3900
30	Абонентский оптический терминал C-DATA FD511G-X	шт.	1700

Примечания:

- Цены указаны с учетом НДС.
- В стандартную установку согласно п.1 Прейскуранта входят материалы:
 - абонентский оптический терминал (1 шт.)
 - кабель оптический ОЦПс-1А1(1x1) -1,5 (до 75 м.)
 - адаптер проходной SC/APC - SC/APC (1 шт.)
 - розетка оптическая SNR-FTB-02S (1 шт.)
 - патч-корд оптический SC/APC- SC/APC 3 м (1 шт.)
 - зажим анкерный НЗМ (4 шт.)
 - анкерный болт (1 шт.)
- Работы по подключению и настройке дополнительных устройств (стационарные ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны), производятся платно.
- Плата за подключение может отличаться от указанной, в случае необходимости проведения дополнительных работ.
- По завершению монтажных работ подписывается акт с указанием выполненных работ и использованных расходных материалов.
- Оплата услуг производится наличными при проведении работ по квитанции технику.
- В случае если заказчик предполагает прокладку кабеля в кабель - канале или трубе (в том числе гофрированной), то данные материалы предоставляются заказчиком услуги.
- При заказе услуги, связанной с работой с кабелем или розеткой, заказчик обязан до прихода мастера обеспечить беспрепятственный, свободный доступ к данным объектам. (Например: предполагается прокладка кабеля в кабель - канале плинтуса, заказчик обязан убрать мебель, предметы интерьера, бытовую технику и т.п. предметы не менее чем на 1 метр от предполагаемой трассы прокладки кабеля, а также от розеток, подключаемых к данному кабелю).
- Если при прокладке кабеля предполагается его монтаж под наличниками дверей или арок, то заказчик обязан самостоятельно, до прихода мастера, демонтировать данные наличники.